

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu budynku handlowo - usługowego
ADRES INWESTYCJI : ul. POW 27, dz. nr ewid. 172/16, obręb geod. 16
INWESTOR : Powiat Sieradzki
ADRES INWESTORA : ul. Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Pawlak
DATA OPRACOWANIA : 01.2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 25.60-3.0+0.5+0.5	m m	23.600	23.600
				RAZEM	23.600
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.5*2	m m	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku (25.56*3+6.5+6.5)*0.7	m ² m ²	62.776	62.776
				RAZEM	62.776
4	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 25.60-3.0+0.5+0.5	m m	23.600	23.600
				RAZEM	23.600
5	KNR 4-01 0701-02 analogia kominy attyka	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej (1.7*2+0.6*2)*1.7*4 2.4*0.7*2	m ² m ² m ²	31.280 3.360	34.640
				RAZEM	34.640
6	KNR 2-02 0904-04	Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie (1.7*2+0.6*2)*1.7*4 2.4*0.7*2	m ² m ² m ²	31.280 3.360	34.640
				RAZEM	34.640
7	KNR 0-28 2621-08 analogia	Zabezpieczenie narożników ościeży kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej z siatką 1.7*4*4 (1.7*2+0.6*2)*4 0.7*2	m m m m	27.200 18.400 1.400	47.000
				RAZEM	47.000
8	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapanie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach (1.7*2+0.6*2)*1.7*4 2.4*0.7*2	m ² m ² m ²	31.280 3.360	34.640
				RAZEM	34.640
9	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych (1.7*2+0.6*2)*1.7*4 2.4*0.7*2	m ² m ² m ²	31.280 3.360	34.640
				RAZEM	34.640
10		Prostowanie połaci dachowej 193	m ² m ²	193.000	193.000
				RAZEM	193.000
11		Wykonanie kontrspadków przy ścianie attyki w okapie 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 0414-10 analogia	Wykonanie łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łąt ponad 16 cm 193.178	m ² m ²	193.178	193.178
				RAZEM	193.178
13	KNR 4-01 0414-09 analogia	Montaż kontrłat 193.178	m ² m ²	193.178	193.178
				RAZEM	193.178
14	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach 193.178	m ² m ²	193.178	193.178
				RAZEM	193.178
15	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu do 25 cm pas podrynowy 23.6*0.25 pas nadrynowy 23.6*0.25 attyka i ogniomur (25.6+6.3*2)*0.25+3.0*2*0.25 kominy (1.7*2+0.6*2)*4*0.20 wyłaz (0.8*4)*2*0.25	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	5.900 5.900 11.050 3.680 1.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	28.130
16	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
	attyka i ogniomur	(25.6+6.3)*0.8+3.5*0.8	m ²	28.320	
	ściana attyki i ogniomuru	(25.6+6.3)*0.8+3.5*0.8	m ²	28.320	
	połączenie budynków	6.3*0.5	m ²	3.150	
	kominy	(1.7*2+0.6*2)*4*0.4	m ²	7.360	
	nakrywy ko- minów	(1.7+0.2)*(0.6+0.2)*4	m ²	6.080	
				RAZEM	73.230
17	KNR 2-02 0409-03 analogia	Wykonanie podkładki z płyty OSB 22mm pod obróbki blacharskie	m ²		
	pas attyki i ogniomur	(25.6+6.3)*0.6+3.5*0.6	m ²	21.240	
	nakrywy ko- minów	1.7*0.6*4	m ²	4.080	
				RAZEM	25.320
18	NNRNKB 202 0517-04	Montaż rynien dachowych fi 150	m		
	poz.1		m	23.600	
				RAZEM	23.600
19	NNRNKB 202 0519-03	Montaż rur spustowych fi 120	m		
	poz.2		m	15.000	
				RAZEM	15.000
20	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m ²		
		8*30	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
21	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
	poz.20		m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
22	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych	m ²		
	poz.20		m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
23		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,17,18,19)			
24	KNR 4-01 0108-03 analogia	Wywóz samochodami skrzyniowymi materiału z rozbierek konstrukcji wraz z utylizacją	m ³		
		poz.1*0.1*0.1+poz.2*0.1*0.1+poz.3*0.06+poz.4*0.2*0.05+poz.5*0.03	m ³	5.428	
				RAZEM	5.428
25	KNR 4-01 0108-04 analogia	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		
	poz.24		m ³	5.428	
				RAZEM	5.428
26		Montaż wyłazu dachowego	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000