

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wewnętrzzkłatkowych
ADRES INWESTYCJI : ul. Łokietka 33/31, 98-200 Sieradz, ul. Jagiellońska 16/25, 98-200 Sieradz, ul. Sikorskiego 5/38, 98-200 Sieradz
INWESTOR : Powiat Sieradzki
ADRES INWESTORA : ul. Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Pawlak
DATA OPRACOWANIA : 05.2023r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ul. Łokietka 33/31				
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	1.000		
2 d.1	KNP1 01 0102-01.01 analogia	Ręczne przenoszenie ościeżnic, skrzydeł drzwiowych o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	m ³	0.210		
3 d.1	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie stolarki drzwiowej i gruzu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	0.210		
4 d.1	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie stolarki drzwiowej i gruzu samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³	0.210		
5 d.1	KNR 4-01 0347-10	Dopasowanie na szerokości otworu poprzez skucie ścian	m ²	0.126		
6 d.1	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnątrzkatkowych kompletnych z ościeżnicą	m ²	1.800		
7 d.1	KNR 2-02 2601-08 analogia	Montaż narożników aluminiowych perforowanych	m	5.100		
8 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²	1.530		
9 d.1	KSNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	1.530		
10 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²	1.530		
11 d.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²	1.530		
Razem dział: ul. Łokietka 33/31						
2		ul. Jagiellońska 16/25				
12 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	1.000		
13 d.2	KNP1 01 0102-01.01 analogia	Ręczne przenoszenie ościeżnic, skrzydeł drzwiowych o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	m ³	0.210		
14 d.2	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie stolarki drzwiowej i gruzu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	0.210		
15 d.2	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie stolarki drzwiowej i gruzu samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³	0.210		
16 d.2	KNR 4-01 0347-10	Dopasowanie na szerokości otworu poprzez skucie ścian	m ²	0.126		
17 d.2	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnątrzkatkowych kompletnych z ościeżnicą	m ²	1.800		
18 d.2	KNR 2-02 2601-08 analogia	Montaż narożników aluminiowych perforowanych	m	5.100		
19 d.2	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²	1.530		
20 d.2	KSNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	1.530		
21 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²	1.530		
22 d.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²	1.530		
Razem dział: ul. Jagiellońska 16/25						
3		Sikorskiego 5/38				
23 d.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	1.000		
24 d.3	KNP1 01 0102-01.01 analogia	Ręczne przenoszenie ościeżnic, skrzydeł drzwiowych o ciężarze do 25 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	m ³	0.210		
25 d.3	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie stolarki drzwiowej i gruzu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	0.210		
26 d.3	KNR 4-01 0108-10 analogia	Wywiezienie stolarki drzwiowej i gruzu samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³	0.210		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
27	KNR 4-01 0347-d.3 10	Dopasowanie na szerokości otworu poprzez skucie ścian	m ²	0.126		
28	KNR 0-19 1024-d.3 06 analogia	Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnątrzkatkowych kompletnych z ościeżnicą	m ²	1.800		
29	KNR 2-02 2601-d.3 08 analogia	Montaż narożników aluminiowych perforowanych	m	5.100		
30	KNR 4-01 0711-d.3 01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²	1.530		
31	KSNR 2 0802-d.3 06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	1.530		
32	NNRNKB 202 d.3 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym	m ²	1.530		
33	KNR 2-02 1505-d.3 03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²	1.530		
Razem dział: Sikorskiego 5/38						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: